

RÉTEGRENDEK:

- R1

2,00 cm

Mettlachi burkolat

3,00 cm

Cementhabarcs ágyazat

10,00 cm

Aljzatbeton

10,00 cm

salakfeltöltés

25,00 cm

téglaboltozatos földm
- R2

2,00 cm

Csaphornynos parketta

0,3 cm

Ragasztó

10,00 cm

Aljzatbeton, saját levében simítva

20,00 cm

Kavicságyazat

Termett talaj
- R3

10,00 cm

Aljzatbeton, saját levében simítva

20,00 cm

Kavicságyazat

Termett talaj
- R4

3,00 cm

Hajópadió burkolat

2,40 cm

vakpadió

5,00 cm

Párnafák, közte salakfeltöltés

10,00 cm

aljzatbeton

120,00 cm

kavicsfeltöltés

Termett talaj
- R5

10,00 cm

Agyagtapasztás

2,40 cm

Felső deszkázat

18,00 cm

Fa gerendák

2,40 cm

párnafák

3,00 cm

Nádszövet

2,00 cm

Mészhabarcs vakolat
- R6

Hornyolt, sík cserép fedés

3,00 cm

lécezés

15,00 cm

Szarufák
- R7

2,00 cm

Homlokzati vakolat

51,00 cm

Tégla falazat (KM)


2,00 cm

Belső vakolat
- R8


Termett talaj

51,00 cm

Terméskő lábazzati galazat feltöltés



B - B METSZET M = 1 : 100



C - C METSZET M = 1 : 100

MEGBÍZÓ:

MÉRA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
3871 MÉRA, FŐ U. 1.

ÉPÜLET HELYE:

3871 MÉRA, FŐ ÚT 23.,
HRSZ.: 510;511

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

KULTÚRHÁZ ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI
TERV

GENERÁL TERVEZŐ:

PÁSZTOR ANDRÁS

3860 ENCS, ERKEL F. U. 2/F.

IRODA:
3860 ENCS, RADNÓTI U. 37.

TEL.: +36 30/700-7576
FAX: +36 46/385-507
MAIL: andrew@enternet.hu

TNSZ.: É-05-0445

TERV:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI
TERV
RAJZ:

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
METSZETEK

LÉPTÉK:

M = 1 : 100

DÁTUM:

2016.MÁRCIUS