

RÉTEGRENDEK :

- R1

2,00 cm

Mettlachi burkolat

3,00 cm

Cementhabarcs ágyazat

10,00 cm

Aljzatbeton

10,00 cm

salakfeltöltés

25,00 cm

téglaboltozatos földm
- R2

2,00 cm

Csaphornyos parketta

0,3 cm

Ragasztó

10,00 cm

Aljzatbeton, saját levében simítva

20,00 cm

Kavicságyazat

Termett talaj
- R3

10,00 cm

Aljzatbeton, saját levében simítva

20,00 cm

Kavicságyazat

Termett talaj
- R4

3,00 cm

Hajópadió burkolat

2,40 cm

vakpadió

5,00 cm

Párnafák, közle salakfeltöltés

10,00 cm

aljzatbeton

120,00 cm

kavicsfeltöltés

Termett talaj
- R5

30 cm

Üveggyapot hőszigetelés 3 rétegben (Pl.: URSA SF32)

1 rtg.

Páraáteresztő vízzáró fóliaterítés

10,00 cm

Agyagtapasztás (bontandó)

2,40 cm

Új felső deszkázat

18,00 cm

Fa gerendák (meglévő)

2,40 cm

párnafák(Meglévő)

3,00 cm

Nádszövet (Meglévő)

2,00 cm

Mészhabarcs vakolat (Meglévő)
- R6

Új Hornyolt íves vágású tetőcserepfedés

3,00 cm

lécezés

3,00 cm

ellenléc

1 rtg.

Páraáteresztő vízzáró fóliaterítés

17,00 cm

Új tetőszerkezet

padlástér
- R7

0,20 cm

homlokzati szilikátvakolat kapart kívülben I. szlncsoport

0,50 cm

Dryvitháló ragasztóágyban

15,00 cm

Homlokzati EPS hőszigetelés (pl.: Austrotherm AT-H80)

1,00 cm

Hőszigetelő ragasztó

2,00 cm

Homlokzati vakolat javítva (laza részek leverve újravakolva)

70,00 cm

Tégla falazat (KM)

2,00 cm

Belső vakolat
- R8

Termett talaj


15,00 cm

XPS lábazati hőszigetelés (pl. Austrotherm Expert)


70,00 cm

Terméskő lábazati galazat

feltöltés



B - B METSZET M = 1 : 100



C - C METSZET M = 1 : 100

MEGBÍZÓ:

MÉRA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
3871 MÉRA, FŐ U. 1.

ÉPÜLET HELYE:

3871 MÉRA, FŐ ÚT 23.
HRSZ.: 510;511

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

KULTÚRHÁZ ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI
TERV

GENERÁL TERVEZŐ:

PÁSZTOR ANDRÁS

3860 ENCS, ERKEL F. U. 2/F.

IRODA:
3860 ENCS, RADNÓTI U. 37.

TEL.:+36 30/700-7576
FAX:+36 46/385-507
MAIL:andrew@enternet.hu

TNSZ.: É-05-0445

TERV:
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI
TERV
RAJZ:

TERVEZETT ÁLLAPOT
METSZETEK

LÉPTÉK:
M = 1 : 100

RAJZ SZÁM:
É - 2 / M Ó D

DÁTUM:
2018.ÁPRILIS